



Herr und Frau Mustermann  
Musterstraße 12

12345 Musterstadt

## Leistungsverzeichnis: Gartenneuanlage

Pos.Nr.	Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
<b>01.00</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
01.01	Baustelle einrichten mit allen erforderlichen Maschinen und Geräten. Zum Abschluss der Baumaßnahme besenreines Säubern der Baustelle	1	pauschal	370,17	
01.02	Beschilderung und Absperrung der Baustelle soweit erforderlich.	1	pauschal	127,35	
	<b>Summe Titel 01.00</b>				
<b>02.00</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
02.01	Herstellen der gärtnerischen Rohplanie: Im Bereich der Vegetationsflächen die vorhandene Rohplanie überarbeiten, Höhenausgleich durch Auf-/Abtrag herstellen. Flächen für Humusauftrag vorbereiten und mit Aufreißzahn ca. 30 cm tief lockern.	1	pauschal	3548,22	
02.02	Grabenaushub bis 125 cm tief. Maschinen- und Handarbeit. Material auf der Baustelle lagern.	3	m³	25,76	
02.03	Graben verfüllen bis 125 cm tief. Maschinen- und Handarbeit. Material auf der Baustelle lagernd lagenweise verdichten.	3	m³	13,97	
02.04	Fundamentaushub. Maschinen- und Handarbeit. Material auf der Baustelle einbauen.	5	m³	38,39	
02.05	Rohboden liefern. Material auf Mieten lagern.	20	m³	2,46	
02.06	Rohboden einbauen und verdichten. Maschinen- und Handarbeit. Material auf der Baustelle lagernd.	20	m³	13,89	
02.07	Oberboden liefern. Material auf Mieten lagern.	80	m³	19,63	
02.08	Oberboden einbauen. Maschinen- und Handarbeit.	80	m³	11,15	
	<b>Summe Titel 02.00</b>				
<b>Gesamtsumme Netto (Titel 01.00 + 02.00)</b>					
Mehrwertsteuer 16 %					
<b>Gesamtsumme Brutto</b>					
Zu Ihrer Information: 8289,68 € entsprechen: 16289,23 DM					